

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MION BUILDING COMPANY s.r.o., skráteneý názov MBC s.r.o.**
Sídlo: Uzovské Pekľany 110, 082 63
IČO: 44660375
DIČ: 2022795654
IČ DPH: SK2022795654
Zápis: Obchodný register Okr.súdu Prešov, Vložka číslo: 21365/P
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: SK88 1100 0000 0026 2116 4736
Zastúpený: Ondrej Ondík - konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Ľubovec**
Sídlo: Ľubovec 103, 082 42 Ľubovec
IČO: 00327395
DIČ: 2020543228
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: Mgr. Jozefína Štofanová

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.
e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva");

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Ľubovec** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - **ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU ĽUBOVEC** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), ktorú vypracoval: Ing. Marek Koval', dátum vypracovania PD: december 2015, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 12 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	90 099,16€
DPH	18 019,83€
Cena s DPH	108 118,99€

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oploštenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa

zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom

prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej

doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

v PREŠOVE, dňa 10/5/2016



Za Objednávateľa:

V, dňa

.....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OÚ LUBOVEC	JKSO	
Názov objektu	SO 101 Hlavný objekt	EČO	
Názov časti		Miesto	Lubovec
Objednávateľ	Obecný úrad Lubovec	IČO	DIČ
Projektant	AIS - PO s.r.o., Prešov		
Zhotoviteľ	MION BUILDING COMPANY s.r.o., Uzovské Pekľany 110	44 660 375	SK2022 795 654
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		16.2.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 949,33	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 24 873,32	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 8 769,77	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 45 314,54	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 1 192,21			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 90 099,16	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Objednávateľ		24 20 % DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 90 099,16 DPH	18 019,83
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	108 118,99
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OÚ LUBOVEC
Objekt: SO 101 Hlavný objekt
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obecný úrad Lúbovec
Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., Uzovské Pekľany 110
Dátum: 16.2.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	34 822,645
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 808,352
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 192,858
99	Presun hmôt HSV	734,635
PSV	Práce a dodávky PSV	54 084,305
712	Izolácie striech	599,701
713	Izolácie tepelné	4 271,270
723	Zdravotechnika - plynovod	106,456
762	Konštrukcie tesárske	19 424,722
764	Konštrukcie klampiarske	16 780,488
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	6 237,829
766	Konštrukcie stolárske	810,250
767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 765,714
783	Dokončovacie práce - nátery	2 829,749
784	Dokončovacie práce - maľby	258,126
M	Práce a dodávky M	1 192,210
21-M	Elektromontáže	1 192,210
	<u>Celkom</u>	<u>90 099,160</u>

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OÚ ĽUBOVEC

Objekt: SO 101 Hlavný objekt

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obecný úrad Ľubovec

Zhotoviteľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., Uzovské Pekľany 110

Dátum: 9.2.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 822,645	
	D		1	Zemné práce				86,800	
13	K	011	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovne	m2	190,000	0,250	47,500	20,0
14	K	011	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,200	6,500	33,800	20,0
15	K	011	184102110	Výsadba okrasných drevín s balom v rovne, priemer balu do 100 mm	ks	10,000	0,550	5,500	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,000	25 808,352	
13	K	011	611421133	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková - ZS7	m2	117,330	8,000	938,640	20,0
14	K	011	622402151	Podhod pod omietku na zarovnanie rybinovitej drážky pri tehlových tvárniciach	m2	117,330	0,700	82,131	20,0
15	K	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II - ZS1	m2	114,000	6,000	684,000	20,0
16	K	014	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	m2	460,630	4,200	1 934,646	20,0
17	K	011	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 1,8mm - ZS1	m2	114,000	16,500	1 881,000	20,0
18	K	011	622462582	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	549,623	9,500	5 221,419	20,0
19	K	015	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	90,260	2,100	189,546	20,0
20	K	011	625256102	Kontaktný zatepľovací systém z lisovaných cemento - polystyrénových dosiek hr. 50 mm bez omietky - ZS1	m2	199,260	20,000	3 985,200	20,0
21	K	011	625257250	Kontaktný zatepľovací systém EPS hr. 100 mm bez povrchovej úpravy - ZS2, ZS5	m2	361,000	21,000	7 581,000	20,0
22	K	011	625257270	Kontaktný zatepľovací systém EPS hr. 120 mm bez povrchovej úpravy - ZS7	m2	71,130	22,000	1 564,860	20,0
23	K	011	625257320	Kontaktný zatepľovací systém ostenia EPS hr. 30 mm bez povrchovej úpravy - ZS3	m2	46,200	12,500	577,500	20,0
24	K	011	625257330	Kontaktný zatepľovací systém podbitie strechy hr. 40 mm bez povrchovej úpravy - ZS6	m2	80,580	14,500	1 168,410	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 192,858	
30	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	607,277	1,200	728,732	20,0
31	K	003	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 214,554	1,000	1 214,554	20,0
32	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	607,277	1,000	607,277	20,0
33	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	35,000	1,700	59,500	20,0

34	K	011	953946126	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	85,560	4,950	423,522	20,0
35	K	011	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 priznaný vo fasáde	m	33,805	2,900	98,035	20,0
36	K	013	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m ³	13,005	29,000	377,145	20,0
37	K	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m ²	ks	3,000	0,300	0,900	20,0
38	K	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m ²	ks	2,000	0,400	0,800	20,0
39	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , - 0,06300t	m ²	3,042	5,800	17,644	20,0
40	K	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m ²	3,940	3,900	15,366	20,0
41	K	013	968072865	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových do 2 m ² , -0,00700t	m ²	6,982	3,300	23,041	20,0
42	K	013	968072865R	Demontáž a spätná montáž mreže na okne 1450 x 1550	ks	1,000	21,000	21,000	20,0
43	K	013	969011161	Vybúranie plynového vedenia DN do 125 mm, -0,03700t	m	25,300	0,800	20,240	20,0
44	K	PK	970100	Demontáž striešky nad vstupom	ks	1,000	45,000	45,000	20,0
45	K	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyskriabaním škár v I. až IV. st., zlož., v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m ²	460,630	0,450	207,284	20,0
46	K	013	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m ² , -0,08900t	m ²	7,300	1,900	13,870	20,0
47	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	57,253	1,800	103,055	20,0
48	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	57,253	2,600	148,858	20,0
49	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,253	11,500	658,410	20,0
50	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 087,807	0,400	435,123	20,0
51	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	57,253	3,200	183,210	20,0
52	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,793	15,500	663,292	20,0
53	K	013	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	7,090	300,000	2 127,000	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				734,635	
54	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	333,925	2,200	734,635	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				54 084,305	
	D		712	Izolácie striech				599,701	
59	K	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m ²	25,000	2,100	52,500	20,0
60	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m ²	m ²	27,500	1,200	33,000	20,0
61	K	711	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran.vrstvy	m ²	25,000	2,100	52,500	20,0
62	M	MAT	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m ²	m ²	27,500	1,200	33,000	20,0
63	K	711	712471801	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne - S2*	m ²	25,000	6,000	150,000	20,0
64	M	MAT	2833000150	PVC hydroizolačná fólia	m ²	28,000	9,500	266,000	20,0
65	K	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,885	2,600	12,701	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				4 271,270	
66	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne - ZS4, ZS4*	m ²	777,700	1,000	777,700	20,0

Handwritten signature

67	M	MAT	6314150280	Doska z minerálnej vlny hrúbky 120 mm - ZS4, ZS4*	m2	687,480	2,900	1 993,692	20,0
68	M	MAT	6314150270	Doska z minerálnej vlny hrúbky 100 mm - ZS4	m2	105,774	2,600	264,436	20,0
69	K	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho - S2*	m2	22,216	1,000	22,216	20,0
70	M	MAT	6314150220	Doska z minerálnej vlny hrúbky 200 mm	m2	22,660	4,000	90,640	20,0
71	K	713	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE fóliou	m2	337,000	1,900	640,300	20,0
72	K	713	713300821	Odstránenie tepelnej izolácie telies pásmi alebo fóliami plôch rovných, -0,00220t	m2	323,800	1,200	388,560	20,0
73	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	93,727	1,000	93,727	20,0
	D		723	Zdravotechnika - plynovod				106,456	
74	K	721	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	0,850	1,700	20,0
75	K	721	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	25,300	0,700	17,710	20,0
76	K	721	723190908	Oprava plynovodného potrubia - spätná montáž potrubia na fasádu	m	25,300	3,400	86,020	20,0
77	K	721	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,080	0,950	1,026	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				19 424,722	
78	K	762	762111811	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát, -0.02200t	m2	94,000	0,850	79,900	20,0
79	K	762	762112120	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy 120-224 cm2	m	287,600	6,500	1 869,400	20,0
80	M	MAT	6053302500	Rezivo - dodávka	m3	2,537	200,000	507,400	20,0
81	K	762	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klinec, svorníky, fixačné dosky	m3	2,416	7,900	19,086	20,0
82	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	843,000	8,000	6 744,000	20,0
83	M	MAT	6053302500	Rezivo - dodávka	m3	12,751	200,000	2 550,200	20,0
84	K	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	5,000	1,000	5,000	20,0
85	K	762	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	570,400	2,100	1 197,840	20,0
86	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	570,400	1,600	912,640	20,0
87	K	762	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	570,400	0,800	456,320	20,0
88	K	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	12,144	16,000	194,304	20,0
89	K	762	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm - ZS6	m2	80,580	12,500	1 007,250	20,0
90	K	PK	76242200	Montáž a dodávka konštr.podbitia	ks	82,000	6,500	533,000	20,0
91	K	762	762431313	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm - ZS5	m2	94,000	12,000	1 128,000	20,0
92	K	762	762521811	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0.01600t	m2	323,800	0,950	307,610	20,0
93	K	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	54,000	4,500	243,000	20,0
94	M	MAT	6051036400	Dodávka pochôdznej podlahy - ZS4*	m3	1,701	200,000	340,200	20,0
95	K	PK	76253100	Montáž a dodávka pochôdznych látok š. 600 mm z dosák vrátane nosnej konštr. z hranolov	m	82,000	9,500	779,000	20,0

Handwritten signature

96	K	762	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm - S2*	m2	25,000	12,600	312,600	20,0
97	K	762	762841812R	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm vrátane nosnej konštr., -0.04000t	m2	65,200	1,000	66,200	20,0
98	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	86,436	2,000	172,872	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				16 780,488	
100	K	764	764171102R	Krytina plechová drážkovaná, spájaná na CLIC systém do 45° - S1, S2*	m2	570,400	19,000	10 837,600	20,0
101	K	764	764171255	Hrebeň z poplast.plechu do 45° - K11	m	42,000	20,400	856,800	20,0
102	K	764	764172126	Krytina poplast.plech snehová zábrana LE sklon do 45° - K27	m	50,000	12,000	600,000	20,0
103	K	764	764322850	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 660 mm, -0,00470t	m	6,100	0,950	5,795	20,0
104	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	57,100	1,120	63,952	20,0
105	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	1,900	7,600	20,0
106	K	764	764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	27,590	0,950	26,211	20,0
107	K	764	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	27,800	0,600	16,680	20,0
108	K	764	764711116	Oplechovanie parapetov poplast.plech rš 430 mm - K28	m	26,100	12,500	326,250	20,0
109	K	764	764721115	Oplechovanie strechy rš 330 mm - K9,K10	m	150,360	10,500	1 578,780	20,0
110	K	764	764731113	Oplechovanie múrov poplast.plech rš 330 mm - K14	m	5,000	12,300	61,500	20,0
111	K	764	764731115	Oplechovanie múrov okraja strechy rš 520 mm - K15	m	27,200	13,500	367,200	20,0
112	K	764	764731116	Oplechovanie múrov okraja strechy rš 650 mm - K16	m	6,400	15,500	99,200	20,0
113	K	764	764751111	Odpadné rúry poplast.plech kruhové rovné SROR D 75 mm - K20, K22	m	3,000	14,500	43,500	20,0
114	K	764	764751113	Odpadné rúry poplast.plech kruhové rovné SROR D 125 mm - K4, K6	m	21,000	17,000	357,000	20,0
115	K	764	764751131	Odpadné rúry poplast.plech koleno BK D 75 mm - K19	ks	2,000	17,000	34,000	20,0
116	K	764	764751133	Odpadné rúry poplast.plech koleno BK D 125 mm - K3	ks	9,000	22,000	198,000	20,0
117	K	764	764751141	Odpadné rúry poplast.plech výtokové koleno UTK D 75 mm - K21	ks	1,000	16,162	16,162	20,0
118	K	764	764751143	Odpadné rúry poplast.plech výtokové koleno UTK D 125 mm - K5	ks	4,000	19,800	79,200	20,0
119	K	764	764761121	Žľaby poplast.plech podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 100 mm - K17	m	7,000	14,000	98,000	20,0
120	K	764	764761122	Žľaby poplast.plech podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 150 mm - K1	m	50,900	16,500	839,850	20,0
121	K	764	764761171	Žľaby poplast.plech čelo polkruhové RGT veľkosť 100 mm - K23,K24	ks	2,000	4,000	8,000	20,0
122	K	764	764761172	Žľaby poplast.plech čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm - K7,K8	ks	4,000	5,500	22,000	20,0


Handwritten signature

123	K	764	764761231	Žľaby poplast.plech kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 100 mm - K18	ks	1,000	11,500	11,500	20,0
124	K	764	764761232	Žľaby poplast.plech kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm - K2	ks	4,000	13,000	52,000	20,0
125	K	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	173,708	1,000	173,708	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				6 237,829	
126	K	765	765321811	Demontáž eternitovej krytiny zo štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie, - 0,01300t	m2	545,400	8,500	4 635,900	20,0
127	K	765	765901103	Pokrytie strechy jednoduchou AL fóliou	m2	570,400	2,700	1 540,080	20,0
128	K	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,276	3,800	61,849	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske				810,250	
129	K	766	766670999	Montáž okna strešného výkyvného ventiláčnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 55x78 cm - K26	ks	4,000	15,800	63,200	20,0
130	M	MAT	6113901700	Strešné okno - výlez na strechu, 55x78cm - K26	ks	4,000	185,000	740,000	20,0
131	K	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,813	0,800	7,050	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 765,714	
132	K	767	767392801	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, -0,00700t	m2	34,600	1,900	65,740	20,0
133	K	767	767591221	Montáž podlahových konštrukcií montáž vzduchotechnickej mriežky bez zhotovenia prestupu	ks	138,000	1,000	138,000	20,0
132	K	767	767662110	D+M ocelevej konštrukcie prístrešku	kg	58,600	3,900	228,540	20,0
134	M	MAT	4297100807	Mriežka kruhová DN 75	ks	138,000	3,900	538,200	20,0
135	K	767	767631101r	Montáž plastových výplní otvorov	m	21,760	6,900	150,144	20,0
136	M	MAT	6114108200	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné výšky/šírky 720/500 mm - O1	ks	1,000	103,000	103,000	20,0
137	M	MAT	6114117100	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1150/1160 mm - O2	ks	2,000	225,000	450,000	20,0
138	M	MAT	6114124000	Plastové dvere plné vrátane prahu a zárubne výšky/šírky 1620/900 mm - O4	ks	2,000	430,000	860,000	20,0
139	K	PK	76770010	Montáž a dodávka ocelových sklápacích schodov, zateplené 700 x 800 mm - O7	ks	1,000	195,000	195,000	20,0
140	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,090	1,000	37,090	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				2 829,749	
141	K	783	783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	17,700	0,750	13,275	20,0
142	K	783	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	17,700	7,500	132,750	20,0
143	K	783	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základný	m2	17,700	1,200	21,240	20,0
144	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti škodcom (napr. den Braven)	m2	1 452,380	1,821	2 644,784	20,0
145	K	783	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	17,700	1,000	17,700	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				258,126	
146	K	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m - ZS7	m2	117,330	2,200	258,126	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				1 192,210	
	D		21-M	Elektromontáže				1 192,210	
147	K	921	210000	Elektroinštalácie (samostatná príloha)	kpl	1,000	1 192,21	1 192,210	20,0
				Celkom				90 099,160	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU LUBOVEC		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt : SO 301 Hlavný objekt		JKSO :		Spracoval: ISPO s.r.o. Prešov	
Časť : Elektroinštalácia		Dňa:		Zmluva č.:	
Odberateľ:		IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:		DIČ:	
Projektant: AIS- PO s.r.o. Prešov		IČO:		DIČ:	
1 M3 OP		1 431		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 431		1 M	
1 431		1 431			

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	941,20	251,01	1 192,21	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťaženie podmienky
4	iné:				9		14	PPV
5	Súčet:	941,20	251,01	1 192,21	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis:  pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 Kompletizačná činnosť 20 Súčet riadkov 16 až 19:
--	---	---

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 192,21 22 DPH 20% z: 1 192,21 238,44 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 1 430,65	F Odpočet - prípočet
---	---	-----------------------------

Odberateľ: OÚ L'UBOVEC

Projektant: AIS - PO , spol. s r.o. , Prešov

Dodávateľ: MION BUILDING COMPANY s.r.o., Uzovské Pekľany

Spracoval: Ing. Kraus

JKSO :

Dátum: 16.2.2016

Stavba : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OÚ L'UBOVEC

Objekt : SO 301 - Hlavný objekt

Časť : Elektroinštalácia

El-Projekt Košice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice spolu :	67,20	0,00	232,40	0,00000	0,000
Vodiče, šnúry, káble medené spolu :	2,50	3,50	6,00	0,00000	0,000
Svietidlá a osvetľovacie zariadenia spolu :	29,20	184,80	214,00	0,35140	0,000
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie spolu :	56,18	12,55	68,73	0,16964	0,000
Vedenie uzemňovacie - bleskozvod spolu :	36,12	50,16	86,28	1,91056	0,000
Demontáže elektroinštalácie - silnoprúd spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :	750,00	0,00	750,00	0,00000	0,000
Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	941,20	251,01	1 192,21	129,89292	48,717
Rozpočet celkom :	941,20	251,01	1 192,21	129,89292	48,717